Beneficiar: PRIMARIA ORAS BORSEC
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Amenajare sant - str.Gheorghe Doja - 450 ml
Obiectul: 01 Terasamente
Stadiul fizic: 01 Sapaturi sant si capac beton prefabricat

Formular F3
Oferta executie lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
Infrastructura					
1	**TSC02D1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	**100 mc**	**6.750**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSA01B01> -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv, cu adancime <1,5 m, teren mijlociu	**mc**	**108.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSD01B01> -** Imprastierea cu lopata a pamantantului afanat, strat uniform de 10-30 cm grosime, cu sfaramarea bulgarilor, teren mijlociu	**mc**	**108.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD03A01> -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 ,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand 20 cm grosime, pamant necoeziv	**mc**	**108.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TRI01B01> -** Incarcarea materialelor, grupa a - grele, in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categoria 2	**tona**	**1,015.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TRB01A02> -** Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, cu incarcare prin aruncare si descarcare prin rasturnare, grupa 1-3, pe distanta de 50 m	**tona**	**162.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**TRA01B03> -** Transportul rutier al pamintului sau molozului, cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	**tona**	**162.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**IFB02A01> -** Strat drenant cu grosimea de 10 cm, din balast	**mp**	**140.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Infrastructura					

Sant si capac					
9	**CB02A01> -** Cofraje pentru beton, in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase,scurte si subscurte, inclusiv sprijinirile, pentru ziduri drepte, avand inaltimea pana la 3 m	**mp**	**100.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**CA03A02> -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, marca 1, in fundatii izolate, cu volum pana la 3 mc inclusiv	**mc**	**110.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	***2100995*** *- Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622*	*mc*	*110.880*		
11	**TRA04B01> -** Transportul rutier al betonului si mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe o distanta de 10 km	**tona**	**395.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**CP19B1 -** Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale placi drepte sau curbe pentru canale	**buc**	**900.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	***2101171*** *- Mortar de zidarie M 50 S 1030*	*mc*	*4.500*		
12.2	***2805868*** *- Prefabricat bet.S.cond caros U.130X50 H poz 0,5M pr 5103*	*buc*	*906.300*		
13	**TRA01A15 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. $	**tona**	**189.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
14	**TRB22D3B -** Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 0,501-1,000	**tona**	**189.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Sant si capac					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)